

# ENTREPRISE DU BATIMENT OZ

RENOVATION DE PATRIMOINE ANCIEN  
ET MONUMENTS HISTORIQUES

23 Rue de la Rousselle - 33000 Bordeaux

Tél : 05 56 81 01 66

Fax : 09 59 76 48 77 Mail : n.oz.entreprise@free.fr

[www.oz-batiment-bordeaux.fr](http://www.oz-batiment-bordeaux.fr)

Siret : 331 960 484 000 78 - Code APE : 4399D

N° TVA IC FR 21 3331 960 484

ASSURANCE DECENNALE et R.C. GENERALI.

**QUALIBAT, TAILLE et POSE de PIERRE 2171, 2111, 1331 et 2151**

## Fédération des Quartiers de Pessac

à l'attention de Mr. LESTYNEK

## DEVIS

DATE : 29/10/14

REF. : 14102902

Devis valable 3 mois

Objet : Rénovation du monument "Fontaine du Pape"

Localisation : 25, Rue Larouillat - 33600 PESSAC

Tél 05 56 45 55 51 / 09 62 34 65 11

@ [dominique.lestynek@wanadoo.fr](mailto:dominique.lestynek@wanadoo.fr)

Des.	Libellés	U	Prix unitaires	Quantités	Prix total
	<b>RESTAURATION DU MONUMENT</b>				
	<b><u>Installation de chantier :</u></b>				
	Installation d'une pompe d'évacuation permettant de retirer l'eau du bassin.	Ft	225,00	1,00	225,00
	La mise en place d'une clôture pour la fermeture du chantier sur le périmètre de sécurité dont l'accès sera interdit au public de 2,00 m de hauteur et toutes sujétions de fixations. Les parties ouvrantes seront munies de cadenas ou serrures efficaces.	Ft	450,00	1,00	450,00
	Les échafaudages seront dressés conformément à la réglementation en vigueur. Ils comprendront les semelles de répartition, les planchers, plinthes, filets, garde-corps, pare-gravois. Les échafaudages seront équipés de filets de protection afin d'assurer la protection contre les chutes de gravois, d'outils ou de tous autres corps étrangers susceptibles de provoquer accidents et dommages.	Ft	1280,00	1,00	1280,00
	<b><u>Nettoyage et reprise des parements de pierre :</u></b>				
	Nettoyage des parements de pierre, réalisé par hydro gommage à basse pression. Adaptation de la granulométrie du sable et la pression au type de pierre du monument. Un lavage à l'eau claire sera effectué après un brossage de l'ensemble sur tous les éléments décoratifs et le parement. <i>Les parties peintes seront traitées par lavage afin de préparer la support à une taille plus fine.</i>	E	2250,00	1,00	2250,00
	<i>L'ensemble des joints</i> seront dégagés sans les élargir et sans ébrécher les arêtes, ils sont ensuite regarnis au mortier de fleur de chaux et sable de carrière. Les joints sont brossés à la brosse dure au moment de la prise du mortier pour éliminer les surplus sur la pierre.	E	2250,00	1,00	2250,00

Des.	Libellés	U	Prix unitaires	Quantités	Prix total
	<p><b><u>Fourniture et pose de 5 pierre massive 0,60 x 0,325 x 0,30 en remplacement de 5 pierre abîmée :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dépose de la pierre par refouillement.</li> <li>- Pose de la pierre sur lit de mortier de chaux. Le maintien est assuré par coulinage au mortier de chaux.</li> </ul>	U	325,00	5,00	1625,00
	<p><b><u>Fourniture et pose de 2 pierres massives 0,60 x 0,325 x 0,30 en remplacement des pierres fissurées au niveau du scellement de la rambarde :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les pattes de fixation de la rambarde seront brossées, poncées puis seront traitées avec une peinture anti-rouille.</li> <li>- Les pierres seront posées sur lit de mortier et le maintien est assuré par coulinage au mortier de chaux.</li> <li>- L'aspect fini sera conforme aux tailles existantes sur l'édifice.</li> </ul>	U	325,00	2,00	650,00
	<p><b><u>Remplacement des pierres moulurées abîmées :</u></b></p> <p>Reprises partiels des pierres au mortier de restauration (pierruche). Les pierres trop endommagées seront déposées par évidement et remplacées par incrustation à joints vifs dans un éléments d'assise en place. Les moulures seront taillées à l'identique de l'existant.</p>	Ft	2850,00	1,00	2850,00
	<p><b><u>Traitement biocide :</u></b></p> <p>Application par pulvérisation d'un traitement biocide destiné à éliminer les mousses sur l'ensemble du monument. La dépose se fera par brossage doux à sec. Une dernière pulvérisation du biocide assurera un effet préventif.</p>	Ft	425,00	1,00	425,00
	<p>Nettoyage journalier du chantier pour éviter au maximum les nuisances d'environnement y compris évacuation des gravois à la D.P.</p>	Ft	320,00	1,00	320,00
<b>TOTAL RESTAURATION DU MONUMENT</b>					<b>12325,00</b>
<b>RESTAURATION DU BASSIN</b>					
	<p><b><u>Nettoyage et reprise des parements de pierre :</u></b></p> <p>Nettoyage des parements de pierre, réalisé par hydro gommage à basse pression. Adaptation de la granulométrie du sable et la pression au type de pierre du monument. Un lavage à l'eau claire sera effectué après un brossage de l'ensemble sur tous les éléments décoratifs et le parement.</p>	Ft	1540,00	1,00	1540,00
	<p><u>L'ensemble des joints</u> seront dégagés sans les élargir et sans ébrécher les arêtes, ils sont ensuite regarnis au mortier de fleur de chaux et sable de carrière. Les joints sont brossés à la brosse dure au moment de la prise du mortier pour éliminer les surplus sur la pierre.</p>	Ft	1540,00	1,00	1540,00
	<p><b><u>Traitement biocide :</u></b></p> <p>Application par pulvérisation d'un traitement biocide destiné à éliminer les mousses sur l'ensemble du monument. La dépose se fera par brossage doux à sec. Une dernière pulvérisation du biocide assurera un effet préventif.</p>	Ft	855,00	1,00	855,00
<b>TOTAL RESTAURATION DU BASSIN</b>					<b>3935,00</b>

Des.	Libellés	U	Prix unitaires	Quantités	Prix total
	<b>REFECTION DE LA RAMBARDE</b>				
	Nettoyage de la rambarde, réalisé par micro-abrasion à sec afin d'éliminer anciens fonds et tous les produits de corrosion (métal à nu). - Traitement anti-rouille - Mise en peinture. (Couleur au choix du client)	Ft	1780,00	1,00	1780,00
	<b>TOTAL REFECTION DE LA RAMBARDE</b>				<b>1780,00</b>

Condition de règlement : paiement 10% à l'acceptation signée du devis. Règlement suivant situation à l'avancement du chantier.

**Nota :** Prévoir la mise à disposition d'un point d'eau et électrique au démarrage des travaux.

TOTAL HORS TAXES	18040,00
T.V.A. en % 10,00	1804,00
TOTAL T.T.C.	19844,00